
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO-DE-OBRA MEMÓRIA DE CÁLCULO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN - SETEMBRO/2021







SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN

LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO

COM AS BASES.

TAXA DE BDI: 19,61%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.457,06	1,77 %
2	RUA JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO	79.052,16	57,07 %
3	RUA GENTIL CLEMENTE DA SILVA	29.680,72	21,43 %
4	RUA ZEZEU DE MORAIS	27.321,72	19,73 %

Total Geral: R\$ 138.511,66 cento e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos











SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021 ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

TAXA DE BDI: 19,61%




Orçamento Sintético

Codigo Renco				Orçamento Sintético						
1.1 2010094 CAEN PLACA DE DEBRE AM CHAPADE A EXO GALVANIZADO, INC.05/2020 Mº 6,00 342,37 495,51 5.757,51 17.75 17.	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total	Peso (%)
Table										
2.1. 9504 SINAPI COCAÇÃO DE PARMINTIAÇÃO. AE. 10/2018 M 195,00 0.56 0.67 9.715 0.07%		2010054	CAERN	_ ·	M ²	6,00	342,37	409,51		
1.1 90064 SINAP LOCAÇÃO DE PRAYMENTAÇÃO, A 51/2018 M. 145,00 0.56 0.67 97,15 0.77%										
2.2.1 71 ORSE Actino manual de feras, sem aquisição de material, com espalhamento e m² 120.06 45,96 54,97 6.599,70 2,76		00004	CINIADI			145.00	0.50	0.67		
2.2.1 71 ORSE Alerton namual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e mº 120,06 45,6 54,97 6.599,70 4,76 % compactação compactação compactação compactação compactação de material clásticando até 10km DREMAGEM PARA ELECTRICA DE ALERTON DREMAGEM PA		99064	SINAPI		IVI	145,00	0,56	0,67		
2.2.2 8424 ORSE Excoramento continuo de melo fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (ridistancia ata 10km material) (ridistancia ata 10km material (ridistancia ata 10km material) (ridistancia a										
Display	2.2.1	71	ORSE	compactação	m³	120,06	45,96	54,97	6.599,70	4,76 %
2.3.1 2505050 CARP MIGO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC. 11/2016 M 286,90 19,09 22,88 6778,23 4,89 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,941,46 45,44 % 62,9	2.2.2	8424	ORSE		m	290,00	5,96	7,13	2.067,70	1,49 %
2.4.1 101169 SINAP EXECUÇÃO DE PRAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E ARGILA), AF, 05/2020 m² 1.000,50 52,60 62,91 62,941,66 45,44 54,44 52,54 52,51 62,931,64 62,91 62,941,66 45,44 52,54 62,9	2.3								6.778,23	4,89 %
24.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAYMENTO EM PARALLERÍPIEDOS, BELINTAMENTO COM m² 1000,50 52,60 62,91 62,911,64 45,44 % 385,18 0,29 % 25.1 C3333 SEINFRA PLACA DE REGULAMONTAÇÃO JURRITO E ARRIA), APICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 10,35 13,95 16,69 172,74 0,12 % 12 % 13 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,69 172,74 0,12 % 13,95 16,09 172,74 0,	2.3.1	2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	М	296,90	19,09	22,83	6.778,23	4,89 %
AGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), AF, 05/2020 m² 1,00,50 52,60 62,91 5,948,46 54,847	2.4								62.941,46	45,44 %
2.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0.50 660,78 790,36 395,18 0.29 % 2.6.1 102491 SINAPI SINAPI NECLISO FUNDO PER RAPADOR. AE 05/2021 10.20 % 3.1 RIACESTRUCISO FUNDO PER RAPADOR. AE 05/2021 10.20 % 3.1.1 99064 SINAPI CLEMENTE DA SILVA SERVIÇOS INICIAS SERVIÇOS INICIAIS SERVIÇ	2.4.1	101169	SINAPI		m²	1.000,50	52,60	62,91	62.941,46	45,44 %
2.6 DIVERSOS DIVERSOS 172,74 0,12 % 2.6.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 10,35 13,95 16,69 172,74 0,12 % 3.1 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI COLÇÃO DE PAVIMENTO ACIDICA DIVERSOS Mª 10,35 13,95 16,69 172,74 0,12 % 3.1.1 99064 SINAPI COLÇÃO DE PAVIMENTO ACIDICA Mª 10,00 0,56 0,67 40,87 0,03 % 3.2.1 71 ORSE Alterio manual de áreas, sem aquisição de material, come spalhamento e m² 43,92 45,96 54,97 2,414,22 1,74 % 3.2.2 8424 ORSE Excoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e m² 43,92 45,96 54,97 2,414,22 1,74 % 3.3.3 DIRENAGEM DIRENAGEM Mª 122,00 5,96 7,13 869,86 0,63 % 3.3.1 2150950 CAEN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC. 11/2016 M 122,00 19,09 22,83 2,785,26 2,01 % 3.4.1 101169 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO I.3 (CIMENTO E AREIA). AF _05/2020 m² 366,00 52,60 62,91 23,025,06 16,62 % 3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 3.5.1 SINAPI SINAPI INCLUSO ELINO PERPARADOR. AF _05/2020 m² 42,00 45,96 54,97 2,346,74 2,273 4.1 99064 SINAPI INCLUSO ELINO PERPARADOR. AF _05/2021 3,40 0,29 % 4.1 90064 SINAPI INCLUSO ELINO PERPARADOR. AF _05/2021 3,40 0,29 % 4.2 MOVIMENTO DE TERNA MOVIMENTO DE	2.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					395,18	0,29 %
2.6.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 10.35 13.95 16.69 177.74 0.12 % 3.1	2.5.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	0,50	660,78	790,36	395,18	0,29 %
SINAPI INCLUSO FUNDO PERPARADOR. AF_10/S/2011 m" 10,35 13,45 16,09 112,74 0,12 % 3.1	2.6								172,74	0,12 %
3.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 61,00 0,56 0,67 40,87 0,03 % 3.2.1 71 ORSE Alterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação material cidistancia ate 10km m1 43,92 45,96 54,97 2,414,28 1,74 % 3.2.2 8424 ORSE Excoramento contínuo de meio-flo, com aquisição, espalhamento e transporte de m 122,00 5,96 7,13 869,86 0,63 % 3.3 DERNAGEM MEIO Flo De PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO, INC_11/2016 M 122,00 19,09 22,38 2,785,26 2,01 % 3.4.1 101169 SINAPI SINAPI PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m2 366,00 52,60 62,91 23,025,06 16,62 % 3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m2 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 3.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI RUAZEZEU DE MORAIS SERVIÇOS INICIAIS SERVIÇ	2.6.1	102491	SINAPI	INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	10,35	13,95	16,69	172,74	0,12 %
3.11 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 61,00 0,56 0,67 40,87 0,03 × 3.28,14 2,37 × MOVIMENTO DE TERRA 3.2.1 71 ORSE Alterto manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação compactação compactação de material c/distancia até 10 km material c/distancia até 10 km material c/distancia até 10 km DERMAGEM MISION DERMAGEM MISIO										
3.2 MOVIMENTO DE TERRA 3.284,14 2,37 % 3.21 71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e m² 43,92 45,96 54,97 2.414,28 1,74 % 3.22 8424 ORSE Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de m 122,00 5,96 7,13 869,86 0,63 % 3.3 DRENAGEM 122,00 19,09 22,83 2.785,26 2,01 % 3.34 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO, INC_11/2016 M 122,00 19,09 22,83 2.785,26 2,01 % 2.3025,06 16,62 % 3.34 2.3025,06 16,62 % 3.34 2.3025,06 16,62 % 3.34 2.3025,06 16,62 % 3.34 2.3025,06 16,62 % 3.34 2.3025,06 16,62 % 3.35										
3.2.1 71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação compactação Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material 2,0 5,96 7,13 869,86 0,63 % material 2,0 618 mate		99064	SINAPI		M	61,00	0,56	0,67		
3.2.2 8424 ORSE Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km 3.3 DREMAGEM 3.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 122,00 19,09 22,83 2,785,26 2,01% 3.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 122,00 19,09 22,83 2,785,26 2,01% 3.4.1 101169 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 366,00 52,60 62,91 23,025,06 16,62% 3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29% 3.5.1 C3353 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI RIVA ZEZEU DE MORAIS SERVIÇOS INICIAIS MODERNA SERVIÇOS INICIAIS MODERNA SERVIÇOS INICIAIS S	3.2								3.284,14	2,37 %
Size Martial cylistancia até 10km 12,00 5,99 7,13 608,06 0,05 0	3.2.1	71	ORSE	compactação	m³	43,92	45,96	54,97	2.414,28	1,74 %
3.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 122,00 19,09 22,83 2.785,26 2,01% PAVIMENTAÇÃO 23.025,06 16,62% APAIMENTAÇÃO APAIMENTAÇÃO APAIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ABGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 366,00 52,60 62,91 23.025,06 16,62% ABGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 366,00 52,60 62,91 23.025,06 16,62% ABGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 366,00 52,60 62,91 23.025,06 16,62% ABGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29% 355,18 0,29% 355,18 0,29% 366,00 3660,78 790,36 395,18 0,29% 366,00 3660,78		8424	ORSE	material c/distancia até 10km	m	122,00	5,96	7,13		
3.4 PAVIMENTAÇÃO 3.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM AGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0.50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 3.6.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 4.1 SERVIÇOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 4.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 35,00 0,56 0,67 23,45 0,02 % 4.2.1 71 ORSE MOVIMENTO DE TERRA 4.2.1 71 ORSE MOVIMENTO DE TERRA 4.2.2 8424 ORSE ESCORAMENTO DE TERRA 4.3 ALTORISMO PREPARADOR. AF_10/2018 M 35,00 45,96 54,97 2.308,74 1,67 % 4.3 DEMANDA ALTORISMO PREPARADOR. AF_10/2018 M 35,00 0,56 0,57 1,3 499,10 0,36 % 4.3.1 2150050 CAERN MEIO FLORAGOR GRANÁTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % 4.4.1 101169 SINAPI EXCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO SELUCIAÇÃO. SELUNTAMENTO COM AGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE PREGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 15,90 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 15,90 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 15,90 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M² 15,90 660,78		2450050	CAEDN			422.00	40.00	22.02		-
3.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 366,00 52,60 62,91 23.025,06 16,62 % 3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 3.6.1 102491 SINAPI PINTE DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 9,00 13,95 16,69 150,21 0,11 % 4.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 35,00 0,56 0,67 23,45 0,02 % 4.2.1 71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação material c/distancia até 10km DEMAGEM material c/distancia até 10km DEMAGEM PAVIMENTAÇÃO. BP PAVIMENTAÇÃO. BP PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 350,00 52,60 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % 4.4.1 101169 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 350,00 52,60 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE RESULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6.1 102491 SINAPI SINAPI SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA 350,00 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.		2150050	CAERN		IVI	122,00	19,09	22,83		
3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 3.6.1 DIVERSOS		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM	m²	366,00	52,60	62,91		
3.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 3.6.1 DIVERSOS	3.5								395.18	0.29 %
3.6.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 9,00 13,95 16,69 150,21 0,11 % 27.321,72 19,73 % 27.3										
3.6.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 9,00 13,95 16,69 150,21 0,11 % 27.321,72 19,73 % 2	3.5.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	0,50	660,78	790,36	395,18	0,29 %
102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 9,00 13,95 16,69 150,21 0,11%	3.6								150,21	0,11 %
A	3.6.1	102491	SINAPI		m²	9.00	13.95	16.69	150.21	0.11 %
SERVIÇOS INICIAIS 1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 35,00 0,56 0,67 23,45 0,02 %				_ ·		-,				
4.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 35,00 0,56 0,67 23,45 0,02 % MOVIMENTO DE TERRA 4.2.1 71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação 4.2.2 8424 ORSE Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km DRENAGEM 4.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % 4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DIVERSOS PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 15,00 13,95 16,69 250,35 0,18 %										
MOVIMENTO DE TERRA		99064	SINAPI	·	M	35.00	0.56	0.67		
4.2.1 71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação 4.2.2 8424 ORSE Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km 4.3 DRENAGEM 4.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % PAVIMENTAÇÃO 4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 16.1 102/091 SINAPI SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 15.00 13.95 16.69 250.35 0,18 %		33304	SHAFT		141	33,00	0,30	0,07		
4.2.2 8424 ORSE Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km 4.3 DRENAGEM 4.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % PAVIMENTAÇÃO 4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 350,00 52,60 62,91 22.018,50 15,90 % 15,90 % 15,10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 16,11 102/91 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 15,00 13,95 16,69 250,35 0,18 %		71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e	m³	42,00	45,96	54,97		
4.3 DRENAGEM 4.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % 4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 350,00 52,60 62,91 22.018,50 15,90 % 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6 DIVERSOS 250,35 0,18 %	4.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de	m	70,00	5,96	7,13	499,10	0,36 %
4.3.1 2150050 CAERN MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 M 80,00 19,09 22,83 1.826,40 1,32 % 4.4 PAVIMENTAÇÃO 4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 350,00 52,60 62,91 22.018,50 15,90 % 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 395,18 0,29 % 4.6 DIVERSOS 250,35 0,18 % 4.6 DIVERSOS 250,35 0,18 %	4.3								1,826,40	1.32 %
4.4 PAVIMENTAÇÃO 4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6 DIVERSOS 22.018,50 15,90 %		2150050	CAERN		М	80,00	19,09	22,83		•
4.4.1 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 350,00 52,60 62,91 22.018,50 15,90 % 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 395,18 0,29 % 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6 DIVERSOS 250,35 0,18 %							.,	,		
4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.5.1 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO m² 0,50 660,78 790,36 395,18 0,29 % 4.6 DIVERSOS 250,35 0,18 % A 6.1 102/091 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 15.00 13.95 16.69 250.35 0,18 %		101169	SINAPI		m²	350,00	52,60	62,91		
4.6 DIVERSOS 250,35 0,18 % 4.6 1 102/01 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 15.00 13.05 16.60 250.35 0.18 %	4.5								395,18	0,29 %
4.6.1 102/01 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, m² 15.00 13.95 16.60 250.35 0.18 %	4.5.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	0,50	660,78	790,36	395,18	0,29 %
	4.6			DIVERSOS					250,35	0,18 %
	4.6.1	102491	SINAPI		m²	15,00	13,95	16,69	250,35	0,18 %

Total sem BDI 115.810,99 Total do BDI 22.700,67 **Total Geral** 138.511,66

cento e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos







SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN

LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

TAXA DE BDI: 19,61%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
_	SERVIÇOS PRELIIVIIIVARES	2.457,06	2.457,06	
2	RUA JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO	100,00%	100,00%	
	RUA JOAO JOSTIIVIINIANO PINHEIRO	79.052,16	79.052,16	
3	RUA GENTIL CLEMENTE DA SILVA	100,00%		100,00%
3	ROA GENTIL CLEWENTE DA SILVA	29.680,72		29.680,72
4	RUA ZEZEU DE MORAIS	100,00%		100,00%
4	KUA ZEZEU DE IVIUKAIS	27.321,72		27.321,72

virtiano Santos
José Cristiano dos Santos
Engenheiro Civil

Porcentagem 58,85% 41,15%
Custo 81.509,22 57.002,44

Porcentagem Acumulado 58,85% 100,0%
Custo Acumulado 81.509,22 138.511,66







Q R. Nilza Fernandes, 640 - Centro CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN CNPJ 01.612.383/0001-11

CAIXA

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo #PUBLICO

| CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | 0,00 | 100.000,00 RECURSO OGU não-PAC **VALORES CONTRATATADOS (R\$)** REPASSE 100.000,00 LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA AÇÃO / MODALIDADE MUNICÍPIO / UF MAJOR SALES/IRN OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN PROGRAMA GESTOR PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE MAJOR SALES N° OPERAÇÃO N° SICONV

Início Previsto jul-21

Parcela 2 set-21	41,15%	41.153,53	15.848,91	000	57.002,44	100,00%	100.000,00	38.511,66	000	138.511,66					100,00%	29.680,72	100,00%	27.321,72	
Parcela 1 ago-21	58,85%	58.846,47	22.662,75	0,00	81.509,22	28,85%	58.846,47	22.662,75	00'0	81.509,22	100,00%	2.457,06	100,00%	79.052,16	%00'0		%00'0		
	(%)	Repasse (R\$)	CP Fin. (R\$)	Outros (R\$)	Invest. (R\$)	(%)	Repasse (R\$)	CP Fin. (R\$)	Outros (R\$)	Acum. Inv. (R\$)	Acumulado (%)	Acum. Inv. (R\$)	Acumulado (%)	Acum. Inv. (R\$)	Acumulado (%)	Acum. Inv. (R\$)	Acumulado (%)	Acum. Inv. (R\$)	
Valores Totais (R\$)							100,000,00	38.511,66	00'0	138.511,66	2 457 06	20,154.3	79 052 16	13:002,10	20 680 72	71,000,12	07 324 70	21,126,12	
Descrição		ele	ıcc	Pa		ot	pel	nw	ino	∀	SEBVICOS DDEI IMINABES		RUA JOÃO JUSTIMINIANO	PINHEIRO	DIIA GENTII CI EMENTE DA SII VA	NOA GENTIL CLEMENTE DA SILVA	SIV GOM BUILD FALL	NOW ZEZEO DE MONAIS	
Meta / Sub-Meta											Moto 1		Moto		٠		Moto 4	f	
Etapa											,	•	,	-	٠	٧	٠	,	

Local: Luis Gomes/RN Data: 07 de setembro de 2021

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - CPF: 779.45i
Cargo: PREFEITA









0

CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN R. Nilza Fernandes, 640 - Centro CNP3 01.612.383/0001-11

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

REPASSE LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA AÇÃO / MODALIDADE MUNICÍPIO / UF MAJOR SALES/RN PROGRAMA GESTOR REFEITURA DE MAJOR SALES N° OPERAÇÃO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

| CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | 0,00 | 100.000,00 RECURSO OGU não-PAC VALORES CONTRATATADOS (R\$)

Grau de Sigilo #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN OBJETO

Repasse (R\$) Reprogramar Saldo a

Contrapartida (R\$) -38.511.66

100.000.00

Investimento

Outros (R\$) %00'0)

(R\$)

(100,00%) **138.511,66**

2.457,06 79.052,16 29.680,72 27.321,72

ERRO: SALDO NEGATIVO

Situação

Descrição

Sub-Item de Investimento

Item de Investimento

Meta / Sub-Meta TOTAL

Etapa

Contrapartida Financeira (R\$) (27,80%) **38.511,66** 21.979,59 8.252,40 7.596,51 683,16 (72,20%) **100.000,00** 1.773,90 57.072,57 21.428,32 19.725,21 Repasse (R\$) Lote de Licitação / nº CTEF Unid. 3 3 3 3 B Quantidade 8,6,6,

Em Análise Em Análise Em Análise

SERVIÇOS PRELIMINARES
RUA JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO
RUA GENTIL CLEMENTE DA SILVA
RUA ZEZEU DE MORAIS

Pavimentação de vias Pavimentação de vias Pavimentação de vias Pavimentação de vias

Pavimentação Pavimentação Pavimentação Pavimentação

Meta Meta Meta

Observações:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: MARIA ELCE WAFALDO DE PAIVA FERNANDES - CPF: 779.456

Cargo: PREFEITA

Luis Gomes/RN 07 de setembro de 2021

Local: Data:

81.509,22 27.321,72

22.662,75 7.596,51

58.846,47 19.725,21

∟ დ 4

TOTAL - ETAPA

Município Aprovado

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE MAJOR SALES

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	%	Situação	Intervalo	de admiss	ibilidade
iteris	Sigias	Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,09%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	СР	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	ок	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,61%	ок	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =
$$\frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Observações:

Local:

0

Data: 07 de setembro de 2021

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL **CREA/CAU:** 2100025732/RN


Responsável Tomador

Nome: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FE

Cargo: PREFEITA







SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021 ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.


TAXA DE BDI: 19,61%


José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais

			Composições i im					
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un		Valor Unit	Total
Composição	2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020	201	M ²	1,0000000	342,37	342,37
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	DS H	1,0000000	18,67	18,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	DS H	2,0000000	15,32	30,64
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0100000	306,53	3,06
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	М	1,0000000	4,89	4,89
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	М	4,0000000	14,47	57,88
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	20,34	2,23
					,	,	MO com LS => /alor com BDI =>	36,37
				Valor do BDI =>	67,14	,	AIOI COIII BDI ->	409,51
2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un	d Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICO	OS M	1,0000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICO	OS UN	0,0500000	11,25	0,56
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,49 LS 0,11	-,	MO com LS => /alor com BDI =>	0,49 0,67
2.2.1 Composição	Código 71	Banco ORSE	Descrição Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com	Aterros / Reaterros /	Un ₃		Valor Unit 45,96	Total 45,96
Composição	88316	SINAPI	espalhamento e compactação SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Compactações SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	DS H	3,0000000	15,32	45,96
Auxiliar	00010	5	SERVE TO BE SERVE TO				MO com LS =>	32,52
				Valor do BDI =>	9,01	,	/alor com BDI =>	54,97
2.2.2	C	Damas	Descrite#e	Tipo	Une	d Outside	Valor Unit	Total
Composição	Código 8424	ORSE	Descrição Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	Aterros / Reaterros / Compactações	m			5,96
Composição Auxiliar	71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,1200000	45,96	5,51
Composição Auxiliar	5068	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes	tkn	1,8000000	0,25	0,45
			7, 7,	MO sem LS => Valor do BDI =>	3,93 LS		MO com LS => /alor com BDI =>	3,93 7,13
2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un	d Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	215	М	1,0000000	19,09	19,09
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TE	ERRA m ³	0,0200000	60,60	1,21
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	М	1,0000000	1,06	1,06
Auxiliar		SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	OS m³	0,0007000	432,22	0,30
Composição Auxiliar	88631	31147411	141/1140/1L: 711 _00/2014					2,83
Composição Auxiliar Composição Auxiliar	88631 88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	DS H	0,1500000	18,87	2,03
Composição Auxiliar Composição				SEDI - SERVIÇOS DIVERSO		, ,	· ·	4,59
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		DS H	0,3000000	15,32	







SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN

LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

TAXA DE BDI: 19,61%



Composições Analíticas com Preço Unitário

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Тіро	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	52,60	52,60
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	СНР	0,0031000	121,09	0,37
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	СНІ	0,1309000	50,07	6,55
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	425,26	8,67
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	н	0,4021000	18,77	7,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	н	0,4021000	15,32	6,16
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	82,50	9,40
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	421,67	13,91
				MO sem LS => 14,32 Valor do BDI => 10.31	LS =>	0,00 V	MO com LS =>	14,32 62 91


2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SINALIZAÇÃO VERTICA	AL	m²	1,0000000	660,78	660,78
Composição Auxiliar	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS		m³	0,0180000	412,89	7,43
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,1000000	18,67	1,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	1,0000000	15,32	15,32
Insumo	10703	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento		Н	0,1000000	130,74	13,07
Insumo	10581	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento		Н	0,9000000	46,72	42,04
Insumo	12525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material		UN	2,0000000	0,48	0,96
Insumo	12526	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material		UN	3,0000000	0,83	2,49
Insumo	00034723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material		m²	1,0000000	519,75	519,75
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		М	3,0000000	17,60	52,80
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		М	1,0000000	5,06	5,06
				MO sem LS =>	13,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,42
				Valor do BDI =>	129,58		V	alor com BDI =>	790,36


2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	н	0,1150000	15,32	1,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	н	0,2750000	20,69	5,68
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	6,77	0,06
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,1600000	5,39	0,86
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	13,10	5,59
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	2,74		V	alor com BDI =>	16,69

Composições Auxiliares

			composições nam					
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	412,89	412,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	н	6,0000000	15,32	91,92
Insumo	10680	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	Н	1,0000000	28,52	28,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	254,0000000	0,54	137,16
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8360000	95,00	79,42







SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.


TAXA DE BDI: 19,61%

Victions Sailos José Cristiano dos Santos Engenherio Civil CREA Nº 210002573-2/RN

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9197000	82,50	75,87
				MO sem LS =>	65,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,04
				Valor do BDI =>	80,97		V	alor com BDI =>	493,86
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5068	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes		tkm	1,0000000	0,25	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVE	RSOS	н	0,0025381	15,32	0,03
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁR MÁQUINAS E EQUIPAM		н	0,0050761	45,22	0,22
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,05		V	alor com BDI =>	0,30







Q R. Nilza Fernandes, 640 - Centro CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN CNPJ 01.612.383/0001-11

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021


REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021 ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES. TAXA DE BDI: 19,61%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

_																													
1,01	Peso (%)	1,77 %	1,77 %	22,07 %	0,07 %	% 20'0	6,26 %	4,76 %	1,49 %	4,89 %	4,89 %	45,44 %	45,44 %	0,29 %	0,29 %	0,12 %	0,12 %	21,43 %	0,03 %	0,03 %	2,37 %	1,74 %	% £9′0	2,01%	2,01 %	16,62 %	16,62 %	0,29 %	0,29 %
	Total	2.457,06	2.457,06	79.052,16	97,15	97,15	8.667,40	6.599,70	2.067,70	6.778,23	6.778,23	62.941,46	62.941,46	395,18	395,18	172,74	172,74	29.680,72	40,87	40,87	3.284,14	2.414,28	869,86	2.785,26	2.785,26	23.025,06	23.025,06	395,18	395,18
<u>a</u>	MAT.		2.165,22			8,70		1.319,46	408,90		3.984,40		40.330,15		352,87		95,43			3,66		482,68	172,02		1.637,24		14.753,46		352,87
Total	Ğ		30,90			2,90		612,31	295,80		299,87		5.472,74		34,28		10,76			1,22		223,99	124,44		123,22		2.002,02		34,28
	Μ.0		260,94			85,55		4.667,93	1.363,00		2.493,96		17.138,57		8,03		66,55			35,99		1.707,61	573,40		1.024,80		6.269,58		8,03
	Total		409,51			0,67		54,97	7,13		22,83		62,91		790,36		16,69			0,67		54,97	7,13		22,83		62,91		790,36
com BDI	MAT.		360,87			90'0		10,99	1,41		13,42		40,31		705,75		9,22			90'0		10,99	1,41		13,42		40,31		705,75
Valor Unit com BDI	Ğ		5,15			0,02		5,10	1,02		1,01		5,47		98'89		1,04			0,02		5,10	1,02		1,01		5,47		95'89
	Μ.0.		43,49			0,59		38,88	4,70		8,40		17,13		16,05		6,43			0,59		38,88	4,70		8,40		17,13		16,05
	Valor Unit		342,37			0,56		45,96	96′5		19,09		52,60		660,78		13,95			0,56		45,96	2,96		19,09		52,60		82'099
	Quant.		6,00			145,00		120,06	290,00		296,90		1.000,50		0,50		10,35			61,00		43,92	122,00		122,00		366,00		0,50
	D C		Σ			Σ		ш	٤		Σ		m ₂		m ₂		m ₂			Σ		m ₃	Ε		Σ		m ₂		m ₂
	Descrição	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020	RUA JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO	SERVIÇOS INICIAIS	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	MOVIMENTO DE TERRA	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	DRENAGEM	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	DIVERSOS	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	RUA GENTIL CLEMENTE DA SILVA	SERVIÇOS INICIAIS	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	MOVIMENTO DE TERRA	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	DRENAGEM	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO
	Banco		CAERN			SINAPI		ORSE	ORSE		CAERN		SINAPI		SEINFRA		SINAPI			SINAPI		ORSE	ORSE		CAERN		SINAPI		SEINFRA
	Codigo		2010054			99064		71	8424		2150050		101169		C3353		102491			99064		71	8424		2150050		101169		C3353
	Item	н	1.1	2	2.1	2.1.1	2.2	2.2.1	2.2.2	2.3	2.3.1	2.4	2.4.1	2.5	2.5.1	5.6	2.6.1	m	3.1	3.1.1	3.2	3.2.1	3.2.2	3.3	3.3.1	3.4	3.4.1	3.5	3.5.1











P. Nilza Fernandes, 640 - Centro CEP: 59.945-000 - Major Sales - RN CNPJ 01,612.383/0001-11

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021 ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES. TAXA DE BDI: 19,61%

Valor do Material e da Mão de Ob otária Sintética Co ċ Ę 5




					H			Valor Unit com BDI	om BDI			Ţ	Total		()0)
Item	Codigo	Banco	Descrição	B	Quant.	Valor Unit	Θ.	Ğ	MAT.	Total	Θ.	Ğ	MAT.	Total	Peso (%)
3.6			DIVERSOS											150,21	0,11 %
3.6.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ₂	00'6	13,95	6,43	1,04	9,22	16,69	57,87	9,36	85,98	150,21	0,11 %
4			RUA ZEZEU DE MORAIS											27.321,72	19,73 %
4.1			SERVIÇOS INICIAIS											23,45	0,02 %
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	Σ	35,00	0,56	0,59	0,02	90'0	0,67	20,65	0,70	2,10	23,45	0,02 %
4.2			MOVIMENTO DE TERRA											2.807,84	2,03 %
4.2.1	71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m _s	42,00	45,96	38,88	5,10	10,99	54,97	1.632,96	214,20	461,58	2.308,74	1,67 %
4.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	٤	70,00	5,96	4,70	1,02	1,41	7,13	329,00	71,40	98,70	499,10	% 9£′0
4.3			DRENAGEM											1.826,40	1,32 %
4.3.1	2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	Σ	80,00	19,09	8,40	1,01	13,42	22,83	672,00	80,80	1.073,60	1.826,40	1,32 %
4.4			PAVIMENTAÇÃO											22.018,50	15,90 %
4.4.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ₂	350,00	52,60	17,13	5,47	40,31	62,91	5.995,50	1.914,50	14.108,50	22.018,50	15,90 %
4.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA											395,18	0,29 %
4.5.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m ₂	0,50	82'099	16,05	95'89	705,75	790,36	8,03	34,28	352,87	395,18	0,29 %
4.6			DIVERSOS											250,35	0,18 %
4.6.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_OS/2021	m ₂	15,00	13,95	6,43	1,04	9,22	16,69	96,45	15,60	138,30	250,35	0,18 %
										Totais ->	44.516,40 32,14%	11.609,57 8,38%	82.385,69 59,48%	138.511,66 100,00%	









SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN

LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

TAXA DE BDI: 19,61%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 ${\it LEGENDA: A = \'AREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = N^{\varrho} \ DE \ REPETIÇ\~OES;}$

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Α	С	L	Н	N	QUANT.
1	SERVIÇOS PRE	LIMINARES			i			1	i	
1.2	2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020	M2	-	3,00	2,00	-	1,00	6,00
2	RUA JOÃO JUS	TIMINIANO PII								
2.1	00064	CIALA DI /DAI	SERVIÇOS INICIAIS							4.45.00
2.1.1 2.1.1.1	99064	SINAPI/RN	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 EXTENSÃO	М	_	145,00	_	_	1,00	<i>145,00</i> 145,00
2.2.			MOVIMENTO DE TERRA		_	143,00		_	1,00	143,00
			Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com							
2.2.1	71	ORSE/SE	espalhamento e compactação	М3						120,06
2.2.1.1			EXTENSÃO		-	145,00	6,90	0,12	1,00	120,06
			Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição,							
2.2.2	8424	ORSE/SE	espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	М						290,00
2.2.2.1			EXTENSÃO		_	145,00	_	_	2,00	290,00
2.3			DRENAGEM			143,00			2,00	230,00
224	2450050	CAEDAL	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO.							200.00
2.3.1	2150050	CAERN	INC_11/2016	М						296,90
2.3.1.1			EXTENSÃO		-	145,00	-	-	2,00	290,00
2.3.1.2			TRAVAMENTO DOS EXTREMIDADES		-	6,90	-	-	1,00	6,90
2.4			PAVIMENTAÇÃO							
2.4.1	101169	SINAPI/RN	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E	M2						1.000,50
2.4.1	101169	SINAPI/KIV	AREIA). AF_05/2020	IVIZ						1.000,50
2.4.1.1			EXTENSÃO		_	145,00	6,90	_	1,00	1.000,50
2.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			2 15,00	0,50		2,00	1.000,50
251	62252	CEINIED A (CE	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA	442						0.50
2.5.1	C3353	SEINFRA/CE	EM ACO GALVANIZADO	M2						0,50
2.5.1.1			SALIÊNCIA OU LOMBADA - A-18		-	0,50	0,50	-	2,00	0,50
2.6			DIVERSOS							
264		C14.4.51/541	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO							40.05
2.6.1	102491	SINAPI/RN	MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2						10,35
2.6.1.1			AF_05/2021 SALIÊNCIA OU LOMBADA		_	6,90	1,50	_	1,00	10,35
3	RUA GENTIL C	LEMENTE	JALIENCIA GO EGNIDADA			0,50	1,50		1,00	10,33
3.1			SERVIÇOS INICIAIS							
3.1.1	99064	SINAPI/RN	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	М						61,00
3.1.1.1			EXTENSÃO		-	61,00	-	-	1,00	61,00
3.2			MOVIMENTO DE TERRA							
3.2.1	71	ORSE/SE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com	МЗ						43,92
2211			espalhamento e compactação EXTENSÃO			61.00	6.00	0.12	1.00	42.02
3.2.1.1			EXTENSAU		-	61,00	6,00	0,12	1,00	43,92
3.2.2	8424	ORSE/SE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição,	М						122,00
			espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km							,
3.2.2.1			EXTENSÃO		-	61,00	-	-	2,00	122,00
3.3			DRENAGEM							
3.3.1	2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO.	М						122,00
	2130030	CALANT	INC_11/2016							
3.3.1.1			EXTENSÃO		-	61,00	-	-	2,00	122,00
3.4			PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,							
3.4.1	101169	SINAPI/RN	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M2						366,00
	102103	3	AREIA). AF 05/2020							230,00
3.4.1.1			EXTENSÃO		-	61,00	6,00	-	1,00	366,00
3.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			,	,		,	•
3.5.1	C3353	SEINFRA/CE	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA	M2						0,50
	(3333	JLIIVI NA/CE	EM ACO GALVANIZADO	1412						
3.5.1.1			SALIÊNCIA OU LOMBADA - A-18		-	0,50	0,50	-	2,00	0,50







SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN

LOCAL: RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS

DATA: SETEMBRO/2021

REFERÊNCIAS: SINAPI/RN 07/2021 (NÃO DESONERADO), ORSE/SE - 06/2021, SEINFRA/CE - 027 E CAERN - 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

TAXA DE BDI: 19,61%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

 $LEGENDA: A = \'AREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = N^{o} DE REPETIÇ\~OES;$

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Α	С	L	Н	N	QUANT.
3.6			DIVERSOS							
2.54			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO							
3.6.1	102491	SINAPI/RN	MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2						9,00
3.6.1.1			SALIÊNCIA OU LOMBADA		_	6,00	1,50	_	1,00	9,00
4	RUA ZEZEU DE	MORAIS	STEELING TO COMMISSION			0,00	2,50		2,00	3,00
4.1]	SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	99064	SINAPI/RN	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	М						35,00
4.1.1.1			EXTENSÃO		-	35,00	-	-	1,00	35,00
4.2			MOVIMENTO DE TERRA							
4.2.1	71	ORSE/SE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com	МЗ						42,00
4.2.1.1			espalhamento e compactação EXTENSÃO			35.00	10.00	0.12	1.00	42.00
4.2.1.1			EXTENSAU		-	35,00	10,00	0,12	1,00	42,00
4.2.2	8424	ORSE/SE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição,	М						70,00
			espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km							. 5,55
4.2.2.1			EXTENSÃO		-	35,00	-	-	2,00	70,00
4.3			DRENAGEM							
4.3.1	2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO.	М						80,00
4244			INC_11/2016 EXTENSÃO			25.00			2.00	•
4.3.1.1 4.3.1.2			TRAVAMENTO DOS EXTREMIDADES		-	35,00 10,00	-	-	2,00 1,00	70,00 10,00
4.3.1.2			PAVIMENTAÇÃO			10,00	_		1,00	10,00
			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,							
4.4.1	101169	SINAPI/RN	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M2						350,00
			AREIA). AF_05/2020							
4.4.1.1			EXTENSÃO		-	35,00	10,00	-	1,00	350,00
4.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
4.5.1	C3353	SEINFRA/CE	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA	M2						0,50
4.5.1.1			EM ACO GALVANIZADO			0,50	0,50		2.00	0.50
4.5.1.1			SALIÊNCIA OU LOMBADA - A-18 DIVERSOS		-	0,50	0,50	-	2,00	0,50
7.0			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO							
4.6.1	102491	SINAPI/RN	MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2						15,00
		1	AF_05/2021							, , ,
4.6.1.1			SALIÊNCIA OU LOMBADA		-	10,00	1,50	-	1,00	15,00





MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN - SETEMBRO/2021







1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços com as devidas condições para pavimentação (pelo método convencional) com paralelepípedos em pedra calcárea e meio-fio em pedras graníticas.

Todas as ruas citadas fazem parte da malha urbana da cidade de Major Sales/RN.

O objetivo do projeto é proporcionar uma melhor qualidade de vida à população local. A pavimentação irá melhorar o tráfego, proporcionará uma melhor gestão das águas pluviais, evitando o assoreamento ocasionado pela passagem das águas pluviais, proporcionando também melhorias no fluxo contínuo dos moradores da cidade de Major Sales/RN.

A pavimentação irá melhorar o tráfego, proporcionará uma melhor gestão das águas pluviais, evitando o assoreamento ocasionado pela passagem das águas pluviais, proporcionando também melhorias no fluxo contínuo dos moradores e visitantes entre a zona rural e a cidade de Major Sales /RN.

A pavimentação dos trechos será executada em revestimento de paralelepípedos calcários com espessura de 10 a 14cm, sobre colchão de areia com espessura mínima de 10cm. Os serviços de terraplenagem e pavimentação abrangerão uma área total de 1.716,50m².

O meio fio de pedra granítica terá as respectivas dimensões mínimas: largura: 12cm; comprimento: 60cm e altura: 40cm, num total de 498,90 metros.

A empresa deverá fornecer todos os materiais e realizar os respectivos serviços de: abertura de valas para aplicação do meio-fio e reaterro; execução e fornecimento de areia para toda a base da pavimentação e rejunte; execução fornecimento de pedra granítica para a pavimentação.


A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção em região de solo firme, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.

2. DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE A SER PAVIMENTADA

Serão pavimentadas três ruas, conforme planilha abaixo:

LOCALIDADE	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
RUA JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO	145,00	6,90	1.000,50
RUA GENTIL CLEMENTE	61,00	6,00	366,00
RUA ZEZEU DE MORAIS	35,00	10,00	350,00







3. LEGALIZAÇÃO DO OBJETO DE CONTRATO

A Empresa Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Logo após a assinatura do contrato com a ECT, a Contratada deverá:

- a) providenciar junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;
- b) obter junto ao órgão Municipal, Estadual ou Federal competente, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;
- c) obter junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
- d) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

4. PROJETO DE ENGENHARIA

A Empresa Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais elementos de projeto, bem como, com os encargos de contrato.


Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou alteração do projeto deverá ser feito pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

Todas as alterações do projeto original, autorizadas durante a execução dos serviços e obras, deverão ser documentadas pela Contratada, que registrará em pranchas de desenho à parte, as revisões e complementações dos elementos alterados, incluindo os desenhos como "construído".

Os detalhes de fabricação, montagem e instalação de elementos ou equipamentos componentes do projeto fornecido, tais como, de estruturas, de caixilhos, de instalações elétricas, hidráulicas, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização.







5. OBRA

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como: água e energia elétrica.

Caberá à Empresa Contratada fornecer todo o material, mão-de-obra, ferramentas, maquinaria, equipamentos, etc., necessários e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade.

A Empresa Contratada deverá manter um jogo completo de projetos executivos selecionados por tipo de serviço e acondicionados em uma mapoteca feita na própria obra.

6. FISCALIZAÇÃO

Ao conjunto dos funcionários da PROPRIETÁRIA, designado FISCALIZAÇÃO caberá as tarefas de supervisão e fiscalização dos serviços contratados.

A fiscalização acima referida não desobriga a Empresa Contratada de sua total responsabilidade pelos atrasos, construção, mão-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislação vigente e na forma deste documento.

A fiscalização poderá exigir do construtor substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação por escrito, da fiscalização.

As relações mútuas entre a Contratante e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização.

É a Empresa Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização, o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.

Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratadas.

7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Empresa Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.







O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da Contratada. Nele, deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro/arquiteto responsável, informações sobre o andamento da obra, tais como: número de funcionários, equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma proposto.

Todas as etapas da obra deverão ocorrer normalmente sem que prejudique os moradores das ruas a serrem pavimentadas. Todas as fases devem ser programadas em conjunto com a Fiscalização.

É a Empresa Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes da obra.

Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratadas.

Não serão toleradas modificações no projeto básico de arquitetura, no Memorial Descritivo e nas especificações de materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos autores.

Caberá à mesma a responsabilidade pela estabilidade, segurança da construção e dos usuários, esmero na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, funcionamento.

Para esse fim, a Empresa Contratada fornecerá equipamento mecânico e ferramental necessário, bem como se encarregará de rasgos, chumbamentos, fechamentos, lastros e bases necessários às instalações especializadas acima referidas.


A Empresa Contratada será responsável perante a Contratante pelos serviços que venha a subempreitar com terceiros.


Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da construção, ficando a Contratada responsável por esta proteção, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais ou serviços eventualmente danificados sem quaisquer despesas para o Contratante.

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A prefeitura de Luís Gomes, sob os cuidados da Secretaria de Obras, executará a terraplenagem de todo o trecho que será pavimentado. Nos trechos em que o greide da estrada estiver abaixo no nível do terreno lateral será executado o corte de taludes.







Entre os trechos 625m e 750m será executada uma passagem molhada sob a responsabilidade da Prefeitura de Luís Gomes, a pavimentação neste trecho será executada após conclusão da execução da passagem molhada.

9. RESPONSABILIDADE CIVIL

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Empresa Contratada responderá por sua qualidade e segurança, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento.

O Novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no seu Art. 618, assim estabelece: "Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito".

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

Se a Empresa Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa.


A Empresa Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a PREFEITURA por quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

10. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

10.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

A obra será localmente administrada por um profissional responsável técnico legalmente habilitado da Contratada, que deverá estar presente em todas as fases de execução dos serviços e representará a Contratada junto à Fiscalização.







A função deste profissional deverá constar da ART respectiva. Este "profissional residente" será um Engenheiro Civil comprovadamente versado na execução de obras similares, devendo permanecer na obra em turno integral.

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada sua incompetência para a execução das tarefas propostas bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro de obras.

10.2. ENCARREGADO DE OBRAS

A Contratada manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, um Encarregado que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização, além de acompanhar prioritariamente o Fiscal da Prefeitura de Major Sales em todas as visitas realizadas.

O dimensionamento e a qualificação da equipe de auxiliares ficarão a cargo da Contratada, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido.

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


11.1. LOCAÇÃO:


A Empresa Contratada deverá executar as marcações de referência de nível no terreno, orientando os serviços de terraplanagem com a regularização do subleito para a implementação da obra. Os serviços deverão ser executados possibilitando a gestão das águas pelas ruas pavimentadas sendo conduzidas aos córregos de drenagem natural do terreno.



IMAGEM 01: LOCAÇÃO DE RUA







11.2. TERRAPLENAGEM:

11.2.1. CORTE

Os taludes dos cortes deverão apresentar, após as operações de terraplenagem, a inclinação indicada no projeto. Os taludes deverão apresentar a superfície obtida pela normal utilização do equipamento de escavação. Serão removidos os blocos de rochas aflorantes nos taludes, quando estes vierem a representar riscos para a segurança dos usuários.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, proceder à escavação de forma a atingir a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.

O acabamento da superfície dos cortes será procedido mecanicamente, de forma a alcançar a conformação prevista.




IMAGEM 02: CORTE DE TERRENO

11.2.2. ATERRO

O lançamento do material para a construção de aterros deverá ser feito em camadas sucessivas, em dimensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com as características especificadas. Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular permeável, que atuará como dreno para as águas de infiltração no aterro. Nos locais de difícil acesso aos equipamentos usuais de compactação os aterros deverão ser compactados com o emprego de equipamento adequado como soquetes manuais e sapos mecânicos.

O acabamento da superfície dos aterros será executado mecanicamente, de forma a alcançar a conformação.







11.2.3. PREPAO DO SUBLEITO:

Os serviços de preparo do subleito consistirão na execução, sobre a superfície resultante dos serviços de terraplenagem, de todas as operações necessárias à obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis e seções transversais como subleito.

A superfície do subleito deverá ser regularizada de modo a obter as cotas do projeto, escarificada na profundidade de 15cm e destorroada. Após o destorroamento, proceder-se-á ao umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.



IMAGEM 03: EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM DE RUA

11.2.4. REFORÇO DO SUBLEITO:


Os serviços de reforço do subleito consistirão na execução de todas as operações necessárias à construção da camada de pavimento, constituída por solo escolhido e compactado sobre a superfície do subleito.


Os materiais provenientes da jazida serão espalhados em camadas de, no mínimo, 10cm e, no máximo, 20cm quando compactadas. Após as operações de espalhamento, o material será umedecido ou secado até atingir o teor de umidade compatível.

O equipamento de compactação deverá percorrer a camada em trajetórias tais que permitam a superposição, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada anterior.

O acabamento da superfície final da camada de reforço do subleito será executado simultaneamente com a compactação da última acamada, com o emprego de rolos lisos e de pneus.







11.3. ASSENTAMENTO DOS MEIOS-FIOS

Após a conclusão das obras de terraplanagem, drenagem, além de qualquer outra que possa interferir na pavimentação, tais como colocação de tubulação de água, telefone, esgoto, etc, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito preparado de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.

Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloada, em operações contínuas até chegar ao nível desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serão colocadas dentro das valas, de modo que a face não apresente falhas ou depressões, seja colocada para cima. Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a colocação das referidas peças.

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificados antes do início do calçamento, sendo que os desvios não poderão ser superiores a 20 mm, em relação ao alinhamento e perfil projetados.




IMAGEM 04: EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

11.4. COLCHÃO DE ASSENTAMENTO:

Sobre a camada de base do pavimento devidamente preparada, deverá ser esparramada uma camada de areia grossa em uma espessura tal que, somada à altura do paralelepípedo, perfaça um total de 10cm após a compressão.










IMAGEM 05: AREIA DEPOSITADA NA RUA A SER PAVIMENTADA QUE SERÁ USADA COMO COLCHÃO DE AREIA

11.5. ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS:




IMAGEM 04: ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

Logo após concluídos os serviços de base de areia e determinados os pontos de níveis (cotas) nas linhas d'águas e eixos da rua, deverá ter início os serviços de assentamento de paralelepípedos, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo o abaulamento estabelecidos no projeto.

As juntas de cada fiada deverão ser alternativas com relação às fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique defronte ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio. Os paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem depositados à margem da pista, na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos poderão ser colocados sobre o sub-leito já preparado, desde que seja feita a sua distribuição das linhas de referência para o assentamento.







Os paralelepípedos deverão ser em pedras calcáreas com duas das faces planas, sendo as restantes recortadas de tal forma que forme um ângulo reto (90º) com as demais; terão a quantidade máxima de trinta e seis unidades (36) por metro quadrado; deverão possuir as seguintes dimensões:

- a) Altura mínima = 10 cm;
- b) Largura mínima = 12 cm;
- c) Comprimento mínimo = 18 cm.

Deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento entre as juntas das pedras (não superior a 2,50cm); quando surgirem pedras com arestas maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se a marreta; ao ser assentada, a pedra deverá ser batida em no mínimo três vezes. O lastro de areia deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base.

11.5.1. REJUNTAMENTO E COMPRESSÃO:

O rejuntamento tem como finalidades principais firmar o pavimento, pela imobilização dos elementos, melhorar a textura superficial do pavimento e diminuir a sonoridade.

O rejuntamento apresenta as vantagens de aumentar a vida útil do pavimento e reduzir bastante o custo de manutenção.


O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com consistência adequada para uma boa penetração nas juntas.


A penetração da argamassa nas juntas é feita com rodo.



IMAGEM 05: REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS







11.5.2. COMPACTAÇÃO

Logo após a conclusão dos serviços de rejuntamento dos paralelepípedos, o calçamento deverá ser compactado, num prazo máximo de 72 horas, observando as condições climáticas, que deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a complexa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar mais nenhuma movimentação da base pela passagem do rolo ou por meio de compactador tipo "sapinho" em no mínimo duas vezes ou manualmente ou manualmente.

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepípedos com maior ou menor adição do material do assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.

Durante todo o período da construção do pavimento até a sua conclusão deverão ser construídas valetas provisórias que desviem as enxurradas e não será permitido tráfego sobre a pista em construção. Para tanto deverá ser providenciada a sinalização necessária.



IMAGEM 06: COMPACTAÇÃO MANUAL DO PAVIMENTO

11.5.3. TRAVAMENTO:

Nos trechos em rampa e final das vias, deve-se realizar o travamento dos paralelepípedos através da execução de meio-fio no traço 1:3.










IMAGEM 07: TRAVAMENTO DE FINAL DE RUA COM MEIO FIO

11.6. PINTURA:

Após um perfeito tapamento de eventuais falhas do rejunte no meio fio, os mesmos receberão pintura com tinta a base de cal em três demãos na cor branca.



IMAGEM 08: PINTURA DE MEIO FIO.


11.7. CUIDADOS:

Caso sob a ação do tráfego, ocorra exsudação do rejunte, faz-se à correção com o mesmo material.

11.7.1. ABERTURA DO TRÂNSITO:

A liberação ao trânsito poderá ocorrer 72 horas após a conclusão dos serviços.







12. PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido conforme as Instruções de Serviço para Projeto de Drenagem contido no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER, com vistas ao estabelecimento dos dispositivos necessários para a captação, interceptação e condução das águas superficiais, objetivando conduzilas aos locais de deságue seguro, sem comprometer o pavimento, residências e terrenos que margeiam as ruas.

Fica desde já esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as microbacias para sua respectiva avaliação foi feita "in loco" por corpo técnico.

Isso ocorre devido à impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geológicos e pedalógicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrográficos das bacias hidrográficas.

Para justificar a decisão de projetar utilizando como coeficiente de escoamento superficial "runoff", arbitrou-se, com respeito ao tipo de descrição da área, sendo caracterizado por áreas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial para ficarmos a favor da segurança sem correr riscos no dimensionamento dos ramais de ligação e das galerias pluviais.

12.1. SARJETAS E MEIO-FIO

A capacidade teórica de vazão das sarjetas e meio-fio determinada pela fórmula de Manning modificado por IZZARD, ou seja:

$$Q = 0.375 (Z / n) i^{1/2} \cdot y^{8/3}$$

Onde:

Q = vazão em m3ls;

Z = inverso da declividade transversal;

i = declividade longitudinal;


y = profundidade da lâmina d'água;

n = coeficiente de rugosidade.

Coeficiente n de Manning
0,012
0,013
0,016
0,013
0,015
0,014
0,016
0,02


Fonte: FHWA, 1996







A descarga teórica obtida da expressão anterior foi corrigida pelo fator F, obtido em função da declividade longitudinal, do gráfico a seguir:



Para as seções das vias do projeto em questão, foi calculada a vazão afluente, a vazão admissível no final do segmento e a distância de captação para determinar as intervenções cabíveis, considerando um tirante d'água junto a guia entre 7,50 e 10cm, para as declividades de 0,5% a 12,0% são apresentadas a seguir:

			BANQ	UETAS			
DECLIVIDADE LONGITUDINAL, (m/m)	DECLIVIDADE TRANVERSAL (Z)	COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (n)	PROFUNDIDADE DA LAMINA (m)	FATOR DE REDUCAO (m)	VAZAO ADMISSIVEL (m3/s)	VAZAO AFLUENTE (m3/s/m)	DISTANCIA DE CAPTACAO (m)
0,005	0,03	0,013	0,06	0,65	0,024	0,000328	73,171
0,010	0,03	0,013	0,06	0,80	0,042	0,000328	128,049
0,020	0,03	0,013	0,06	0,80	0,060 -	0,000328	182,927
0,030	0,03	0,013	0,06	0,73	0,067	0,000328	204,268
0,040	0,03	0,013	0,06	0,61	0,065	0,000328	198,171
0,050	0,03	0,013	0,06	0,50	0,059	0,000328	179,878
0,060	0,03	0,013	0,06	0,40	0,052	0,000328	158,537
0,070	0,03	0,013	0,06	0,33	0,046	0,000328	140,244
0,080	0,03	0,013	0,06	0,27	0,041	0,000328	125,000
0,090	0,03	0,013	0,06	0,23	0,037	0,000328	112,805
0,100	0,03	0,013	0,06	0,20	0,034	- 0,000328	103,659
0,110	0,03	0,013	0,06	0,18	0,032	0,000328	97,561
0,120	0,03	0,013	0,06	0,16	0,029	0,000328	88,415







Verificou-se que as ruas a serem pavimentadas possuem inclinação longitudinal favorável à drenagem superficial com utilização do somente do meio fio granítico, elemento que conduzirá as águas até o córrego mais próximo.

A pavimentação das ruas não aumentará ou diminuirá a quantidade de água pluvial que sempre escorre pelas mesmas sempre que chove.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra só será dada com entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

14. PLACA DA OBRA

Será confeccionada uma placa em chapa de zinco, barrotes de madeira e pregos nas dimensões de 3,00m x 2,00m, obedecendo ao modelo fornecido.

A placa deverá ser confeccionada conforme modelo fornecido pela fiscalização e afixada em local indicado pela fiscalização.

15. PROCESSO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

15.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical e um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuários da via.

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,60m do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relação a ele.

15.2. MATERIAIS

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 mm, conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária.

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.







210002573-2/RN

Para a refletorização, são utilizados:

- ✓ Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
- ✓ Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo:
- ✓ Símbolo e fundo em material refletivo

Os postes de sustentação dos sinais devem ser de madeira de lei de primeira qualidade, tratada com preservativos hidrossolúvel em autoclave sob vácuo e alta pressão, devendo ter seção quadrada com 0,075m x 0,075m de lados e 2,60m de comprimento, com cantos chanfrados e pintados com 2 demãos de tinta à base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca. A parte inferior do poste, fixada no terreno, deve ser impermeabilizada com uma solução de MC.O.

O sistema de fixação na estrutura de madeira é constituída por parafusos zincados de cabeça boleada com fenda de 1 $\frac{1}{2}$ " x 3/16", com porca e arruela de aço carbono SAE 1008/1020, limpas, isentas de óleo, graxa sais ou ferrugem.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar.



15.3. SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

15.4. ASPECTOS LEGAIS

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um padrão coerente com a legislação vigente.







15.5. FORMAS E CORES

A forma padrão dos sinais de advertência e a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, e as cores são: amarela e preta.

15.5.1. CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA

Forma	Cor	
	Fundo	Amarela
	Símbolo	Preta
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Amarela
	Legenda	Preta

15.5.2. CORES

Cor	Padrão Munsell	Utilização nos Sinais de Advertência
Amarela	10YR 7,5/14	fundo e orla externa dos sinais de advertência; foco semafórico do símbolo do sinal A-14.
Preta	N 0,5	símbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de advertência.
Verde	10 G 3/8	foco semafórico do símbolo do sinal A-14.
Vermelha	7,5 R 4/14	foco semafórico do símbolo do sinal A-14.


PM - Padrão Munsell

Y - Yellow-amarelo

N - Neutral (cores absolutas)

R - Red-vermelho

G - Green-verde









15.5.3. DIMENSÕES

Dimensões mínimas - Sinais de forma quadrada

Via	Lado mínimo (m)	Orla externa mínima (m)	Orla interna mínima (m)
Urbana	0,450	0,009	0,018
Rural (estrada)	0,500	0,010	0,020
Rural (rodovia)	0,600	0,012	0,024
Áreas protegidas por legislação especial(*)	0,300	0,006	0,012


^(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural.

Obs.: Nos casos de sinais de advertência desenhados em placa adicional, o lado mínimo pode ser de 0,30m.

15.5.4. POSICIONAMENTO NA VIA

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em coloca-las no lado direito da via, no sentido do fluxo de trafego que advertem.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relação ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa.




Em vias urbanas

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas, colocada lateralmente à via, **deve** ficar a uma altura livre entre 2,00 e 2,50m em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como, ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.









15.5.5. SINAIS DE ADVERTÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DE FIXAÇÃO

NOME/CÓDIGO/SIN	NAL		LOCALIZAÇÃO
Saliência ou lombada	A-18	\rightarrow	RUAS JOÃO JUSTIMINIANO PINHEIRO, GENTIL CLEMENTE E ZEZEU DE MORAIS


















José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN

15.5.6. SINAIS DE ADVERTÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DE FIXAÇÃO

SINAIS DE FORMA **QUADRADA**



Fundo: Amarelo Orla externa: Amarelo Orla intena: Preto Verso: Preto Fosco

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS EM MILÍMETROS

VIA	LADO MÍNIMO (a)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (b)	ORLA INTERNA MÍNIMA (c)	RAIO DA BORDA (R1)	RAIO DA ORLA EXTERNA (R2)	RAIO DA ORLA INTERNA (R3)
Urbana	450	09	18	45	36	18
Rural (Estrada)	500	10	20	50	40	20
Rural (Rodovia)	600	12	24	60	48	24
Áreas protegidas por legislação especial (*)	300	06	12	30	24	12

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural.

Obs.: Nos casos de placas de advertência desenhada numa placa adicional, o lado mínimo pode ser de 300mm.

As dimensões dos sinais deverão ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6 "dimensões".













15.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuários da via.

A sinalização horizontal será executada com tinta a base de resina acrílica. A tinta deverá apresentar ótima aderência ao pavimento, alta resistência ao desgaste e boa flexibilidade.

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por metro quadrado.



IMAGEM 09: PINTURA DE MEIO FIO.


15.6.1. LOMBADAS TIPO I

As lombadas somente podem ser instaladas quando houver necessidade de reduzir pontualmente a velocidade para 30 km/h e devem ser colocados sinais de advertência com informação complementar, indicando início e término do segmento tratado com estes dispositivos.


Durante a fase de construção da ondulação transversal, deve ser implantada sinalização viária apropriada, advertindo sobre sua localização.

osé Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN









16. CONTROLE

Tecnológico – para controle de qualidade dos materiais em utilização, deverão ser efetuados ensaios normatizados caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário. Os ensaios para cada tipo de material deverão prescrever os métodos do DAER e DNER. Será permitido à FISCALIZAÇÃO a rejeição por inspeção visual de qualquer material utilizado nos serviços de pavimentação.


Geométrico – o pavimento concluído deverá estar de acordo com os alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- O alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início da pavimentação. Não deverá haver desvios superiores a 20 mm, em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos;
- A face do calçamento não deverá apresentar, verificado com régua de 3 mm de comprimento sobre ele disposto em qualquer direção, depressão superior a 20 mm;
- A altura da base de areia mais a do paralelepípedo depois do comprimento, medida por sondagens diretas, não poderá diferir em mais de 5% da espessura fixada no projeto;
 - As juntas dos paralelepípedos deverão ter uma dimensão de 2,5 cm.

17. SERVIÇOS FINAIS:

A obra deverá estar concluída no prazo de especificado no cronograma físico-financeiro e o pagamento de cada etapa depende da conclusão dos percentuais dos serviços estipulados em cada parcela e da apresentação dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Ao término dos trabalhos de execução da referida obra,







osé Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN a empresa contratada, para receber a última parcela do pagamento, deverá apresentar as certidões exigidas no contrato, além da baixa da ART de execução da referida obra.

A obra deverá ser entregue com em perfeito estado de conservação, limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos necessários que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.

18. MEDIÇÃO

A medição dos serviços será realizada por etapas e após execução dos quantitativos previstos na Planilha de Levantamento de Eventos e dentro das tolerâncias estabelecidas para estas especificações e de acordo com o planejado no cronograma físico-financeiro.

19. ENTREGA DA OBRA

Após a execução de cada serviço e/ou etapa a pista deverá ser limpa e removida todos os restos de materiais, com os devidos acabamentos, em condições de uso e trânsito. Caso constatado alguma imperfeição ou danificação de algum outro elemento público ou privado, a Empresa Contratada deverá imediatamente providenciar a sua substituição. O serviço será dado como concluído após o aceite da PREFEITURA DE MAJOR SALES.

A PREFEITURA DE MAJOR SALES emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos serviços, total ou parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante a apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de serviço. A Empresa Contratada permanece responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

Obs.: Maiores e mais completos detalhes encontram-se especificados na Planta Baixa Executiva – Projeto em Anexo e/ou serão definidos no decorrer da obra.

Major Sales/RN, setembro de 2021







IMAGENS DE SATÉLITE


José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN

















RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN









1. RUA JUSTIMONIANO PINHEIRO













José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN





2. RUA GENTIL CLEMENTE DA SILVA













José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN





3. RUA ZEZEU DE MORAIS








PROJETOS ARQUITETÔNICO, TOPOGRÁFICO E DRENAGEM SUPERFICIAL


José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN





















































DECLARAÇÕES

José Cristiano dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 210002573-2/RN







DECLARAÇÃO ÚNICA RESPONSÁVEL LEGAL DO TOMADOR

N° OPERAÇÃO 	SICONV	GESTOR PREFEITURA DE MAJOR SALES	PROGRAMA							
OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN										
PROPONENTE / TO	OMADOR	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO / UF							
PREFEIT	URA DE MAJOR SA	LES	MAJOR SALES/RN							

Eu Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 861.626-SSP/RN e do CPF nº 779.456.894-34, Prefeita do Município de Major Sales/RN, com sede administrativa a Rua Nilza Fernandes, nº 600 – Centro – Major Sales/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.383/0001-11,

- Declaro que as áreas de intervenção do supracitado contrato são de uso comum do povo pertencente a este município;
- Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do objeto em referência será empreitada por preço global, em atendimento aos normativos vigentes;
- 3. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto proposto, incluindo os dispositivos de sinalização que existam no orçamento;
- 4. Declaro ter ciência da obrigatoriedade de existência de redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 100% das edificações da área de intervenção e que assumo total e integral responsabilidade, caso seja necessário, pela implantação dos referidos sistemas, previamente a execução da pavimentação; assim como, não será admitido que águas servidas sejam lançadas na linha de pavimentação; que foram verificadas todas as edificações e há solução individual de esgotamento sanitário composta por fossa/sumidouro. A área de intervenção é pouco adensada;
- 5. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade física, operacional, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do objeto em referência, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil José Cristiano dos Santos, CREA nº 2100025732/RN. E que assumimos a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas.










- Declaro que recebi e aprovei o projeto executivo de acessibilidade e garanto que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na lista de verificação de acessibilidade;
- 7. Declaro que caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a execução do objeto e não conste no orçamento, serão retiradas com recursos próprios;
- 8. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto proposto, incluindo os dispositivos de sinalização que existam no orçamento;

Local/Data	Responsável Tomador
	Maria Ele Mafaldo de Paiva Fernandes CPF: 779.456.894-34 Prefeita
Major Sales/RN, 06 de setembro de 2021.	Prefeita Municipal
	CPF nº 779.456.894-34





DECLARAÇÃO ÚNICA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nº OPERAÇ	AÇÃO SICONV GESTOR			PROGRAMA					
			PREFEITURA DE MAJOR SALES						
OBJETO									
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN									
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF					
PREFEITURA DE MAJOR SALES			S	MAJOR SALES/RN					

Eu, José Cristiano dos Santos, brasileiro, portadora da Carteira de Identidade nº 1.536.342 - SSP/RN e do CPF nº 025.715.064-12, responsável técnico do Município Major Sales/RN, conforme ART RN20210413151 inscrito no Conselho de Classe sob o nº CREA 2100025732/RN, declaro que:

- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada;
- 2- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o SINAPI e possuem a marcação "AS" (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão executadas do supracitado contrato;
- 3- O projeto de sinalização viária foi elaborado de acordo com os manuais de "Sinalização Vertical de Regulamentação - Volume I, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da resolução № 180, de 26 de Agosto de 2005, e de "SINALIZAÇÃO Horizontal" – Volume IV, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da resolução nº 236, de 11 de maio de 2007.
- 4- Para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 27 de Outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.









- 5- A drenagem acontecerá por escoamento superficial, sobre o pavimento, através do abaulamento projetado e sarjetas, sendo aplicado quando necessário. Não necessitando de dispositivos específicos de drenagem superficial ou drenagem profunda.
- 6- Declaro que a data-base do orçamento para execução do objeto em referência é do SINAPI/RN 03/2021 (NÃO DESONERADO), SICRO3 07/2020, ORSE/SE 02/2021, SEINFRA/CE 027 E CAERN 11/2020 por ser alternativa mais adequada à administração pública.
- 7- Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do objeto em referência será *empreitada por preço global*, em atendimento aos normativos vigentes.

Local/Data

Responsável Técnico

José Cristiano dos Santos

José Cristiano dos Santos

Engenheiro Civil

Engenheiro Civil

Engenheiro 2100025732/RN

CREA nº 2100025732/RN





